



Расход материалов фундамента

- Арматура: Ø12 AIII - 2485 м.п., 2206 кг.
- Ø8 A1 - 668 м.п., 264 кг.
- Ø6 A1 - 440 м.п., 98 кг.
- Бетон (В 25) - 36,0 м³.
- Бетон (В 7,5) - 10,7 м³.

Примечание

1. Перед началом монолитных работ удостовериться в укладке всех инженерных сетей.
2. Заложить канализационные трубы Ø 110 мм, на стояках ведущих от кухни и санузлов, заложение определить по месту после согласования с заказчиком места подвода, Кол. 2 шт.
 - а) канализационную трубу d=110мм на отм. - 2,300мм, l=2000мм (для воды).
 - б) канализационную трубу d=110мм на отм. - 1,000мм, l=2000мм (для канализации).

Строительство жилого дома по адресу: г. Москва, д/п. Кокошкино, ул. Советская, 18						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Одноквартирный жилой дом				Стадия	Лист	Листов
				АР	16	
Разработал Николашин Проверил Савицкая Утвердил Дасаев Т.Ш. Согласовал Лебедев И.Р.				План фундаментной плиты. М 1:75		